

**Прейскурант КУМПП ЖКХ "Жабинковское ЖКХ"
на платные услуги по заказам населения, оказываемые участком
"Ремонтно-эксплуатационная служба энергетики и автоматики"**

Вводится с 01.06.2025г

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Нормы времени, чел./час	Цена, руб. без НДС
1	Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов	звонок	1,8	36,90
2	Установка электрического звонка и кнопки без прокладки проводов	звонок	0,6	12,30
3	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки	шт.	0,66	13,50
4	Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки при скрытой проводке	шт.	0,84	17,20
5	Установка потолочного патрона	шт.	0,58	11,80
6	Замена потолочного патрона	шт.	0,28	6,00
7	Установка настенного патрона	шт.	0,83	16,90
8	Установка трехклавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям	шт.	1,46	30,00
9	Установка подвесного патрона	патрон	0,89	18,10
10	Установка подвесного светильника	светильник	1,2	24,40
11	Установка светильника типа «Бра»	шт.	1,42	29,10
12	Установка люминесцентных светильников на штырях	шт.	1,6	32,90
13	Установка люминесцентных светильников на подвесах	шт.	1,94	39,70
14	Установка люстры (светильника) многорожковой	люстра	1,99	40,80
15	Установка крюка для подвески светильника и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований	крюк	0,5	10,20
16	Установка крюка для подвески светильников и люстр по бетону с пробивкой гнезд	крюк	1,06	21,70
17	Установка щитка для электросчетчика	щиток	1,02	20,80
18	Установка однофазного электрического счетчика на готовый щиток	шт.	0,91	18,55
19	Пробивка борозд в кирпичных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	0,17	3,45
20	Пробивка борозд в бетонных стенах глубиной до 3 см при ширине борозды до 4 см	м	0,34	6,90
21	Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток	шт.	0,06	1,25
22	Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников	шт.	0,11	2,25
23	Демонтаж щитка со счетчиком	шт.	0,42	8,60
24	Смена кухонной электроплиты с заменой кабеля до штепсельной розетки с проверкой правильности подключения	плита	4,9	100,00
25	Перенос розеток со штраблинием на расстояние до 1 м	розетка	1,3	26,60

26	Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры	электроразводка квартиры	1,8	36,75
27	Установка галогеновых светильников	шт.	2,5	51,00
28	Замена галогеновых светильников	шт.	2,9	59,00
29	Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя	прибор	3	61,00
30	Замена выключателя одинарного, двойного	шт.	0,4	8,15
31	Установка автоматов квартирных	автомат	0,49	10,00
32	Замена автоматов квартирных	автомат	0,7	14,30
33	Смена провода сечением 2×2,5 мм кв. при скрытой проводке в бетонных стенах	м	0,5	10,20
34	Ремонт э/выключателя, розетки	прибор	0,82	16,75
35	Перекидка проводов	одна перекидка	2,9	59,20
36	Устройство и подключение точечных светильников в подвесном потолке	шт.	1	20,30
37	Установка блока выключатель +переключатель + розетка	блок	1,85	37,60
38	Смена блока выключатель + переключатель + розетка	блок	1,5	30,50
39	Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	1,6	32,50
40	Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом	шт.	1,1	22,30
41	Отключение вводного кабеля от вводного изолятора	отключение	0,15	3,05
42	Отключение вводного кабеля от предохранительных колодок	отключение	0,167	3,40
43	Удаление кабеля из трубы с одновременной затяжкой нового кабеля	м	0,11	2,25
44	Установка автомата ввода	шт.	0,35	7,15
45	Подключение кабеля ввода на двухполюсной автомат ввода	шт.	0,167	3,40
46	Монтаж кабеля в кабель канале	м	0,192	3,90
47	Монтаж кабеля 2х,3х,4х жильного по кирпичному, бетонному основанию распорным дюбелем с накладными скобами	м	0,22	4,50
48	Установка распределительной коробки с пайкой 2х жильных кабелей	шт.	0,282	5,80
49	Установка распределительной коробки с пайкой 4х жильных кабелей	шт.	0,4	8,20
50	Прокладка кабеля в проложенных трубах, блоках и коробках.	м	0,108	2,20
51	Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытий ЦВ – 141 - 2	м	0,195	4,00
52	Прокладка кабеля в готовых траншеях без покрытий ЦВ – 141 - 6	м	0,29	5,90
53	Разработка грунта 2 группы в котловане без крепления стенок глубиной до 2-х метров вручную	м ³	2,4	48,90
54	Обратная засыпка грунта 2 группы вручную	м ³	1,4	28,55
55	Прокладка кабеля путём подвешивания на троссе	м	0,142	2,90
56	Определение трассы кабеля с установкой отметок	км	32,2	658,55

57	Установка и подключение контура заземления в частных домах			
	- по бетонной крепи	м	0,29	7,11
	- по установленным конструкциям	м	0,12	2,95
58	Установка заземлителя горизонтального из полосовой стали сечением 160мм ² в траншее	100 м	17,1	418,40
59	Установка заземлителя вертикального из стали круглой диаметром 16мм	10 шт.	8,63	243,00
60	Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию	квартира	0,99	20,30