

ПРЕЙСКУРАНТ от 28.04.2021г.

цен на платные услуги по заказам населения, оказываемые участком «Жилфонд»
(дополнение к прейскуранту от 24.03.2021 г.)

КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ»

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Нормы времени, чел.-час	Цена, руб. без НДС
10. Водопровод и канализация				
10-202	Устройство основания под трубопровод (грунт 2 группы)	м ²	0,27	2,96

Экономист

ПРЕЙСКУРАНТ от 24.03.2021г.

цен на платные услуги по заказам населения оказываемые участком «Жилфонд»

КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ»

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Нормы времени, чел.-час	Цена, руб. без НДС
1. Полы				
1-1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м ²	0,66	6,74
1-2	Смена лаг из досок по готовому основанию	м ²	0,51	5,21
1-3	Перестилка чистых дощатых полов	м ²	0,87	8,89
1-4	Смена деревянных плинтусов	м.п.	0,2	2,05
1-5	Смена покрытий из линолеума	м ²	0,55	5,61
1-6	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25м ² до 0,5м ² в одном месте	место	0,64	7,05
1-7	Укладка ламинированных полов	м ²	0,4	4,09
1-8	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа Гресс) на клею по цементной стяжке.	м ²	1,03	10,39
1-9	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит в один слой площадью пола до 10м ²	м ²	0,128	1,30
1-10	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков	м ²	0,23	2,34
1-11	Разборка покрытия полов из линолеума	м ²	0,13	1,34
1-12	Устройство готового деревянного плинтуса	м ²	0,08	0,81
1-13	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора	м ²	0,3	3,31
2. Оконные работы				
2-14	Установка подоконных досок	м.п.	0,3	3,05
2-15	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м ²	блок	3,22	32,88
2-16	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0,14	1,42
2-17	Малый ремонт створчатых оконных переплётов со снятием створок	створка	0,64	6,52
2-18	Большой ремонт створчатых оконных переплётов	створка	2,32	23,69
2-19	Снятие деревянных подоконных досок в Аменных стенах с	шт.	0,23	2,34
12-20	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	3,8	38,80
3. Дверные работы				
3-21	Снятие дверных полотен	полотно	0,29	2,98
3-22	Смена наличников	м.п.	0,17	1,74

3-23	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0,14	1,42
3-24	Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки	м ²	1,21	12,36
3-25	Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной	прибор	0,8	8,19
3-26	Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной	прибор	0,74	7,55
3-27	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	4,1	41,85
3-28	Смена на месте бруска дверной коробки в Аменных стенах	брусок	3,6	36,75
3-29	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового	блок	2,8	28,60
3-30	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок	коробка	1,58	16,13
3-31	Установка завёрток врезных оконных, защёлок дверных, петель	прибор две петли	0,37	3,76
3-32	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, завёрток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	0,26	2,66
3-33	Установка полотен наружных	полотно	1,0	10,20
3-34	Установка полотен внутренних межкомнатных	полотно	0,79	8,06
3-35	Смена сердцевины в замке	шт.	0,59	6,03
3-36	Большой ремонт полотен внутренних дверей	полотно	9,63	98,35
3-37	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	1,34	13,70
3-38	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	13,99	142,86
4. Штукатурные работы				
4-39	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором	м ²	0,71	7,15
4-40	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором	м ²	0,66	6,65
4-41	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором	м ²	2,23	22,50
4-42	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м ²	1,1	11,24
4-43	Обшивка стен облицовочным материалом «Сайдинг»	м ²	2,2	22,47
4-44	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м ² в одном месте	м ²	1,95	19,67
4-45	Ремонт штукатурки откосов по камню	м ²	2,7	27,23
4-46	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-			

	волоконными плитами с устройством каркаса	м2	0,59	6,03
4-47	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волоконными плитами без устройства каркаса	м2	0,25	2,56
4-48	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно – стружечными или льнококровыми плитами с устройством каркаса	м2	1,1	11,24
4-49	Обивка поверхности стен штучной дранью	м2	0,33	3,36
4-50	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий стен с прорезкой рустов	м шва	0,37	3,76
4-51	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м2	0,35	3,57
4-52	Устройство внутреннего утепления стен	м2	0,64	6,52
4-53	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте	м2	1,76	17,76
4-54	Отделка фасадов зданий защитно-отделочным составом тонкодисперсным вручную с нанесением фактуры, с лесов	м2	0,317	3,20
4-55	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	0,28	2,84
5. Облицовочные работы				
5-55	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м ²	1,71	18,85
6. Малярные работы				
6-56	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м ²	0,42	4,24
6-57	Шпатлёвка потолка, стен с использованием малярной сетки	стен	м2	3,54
		потолков	м2	4,85
6-58	Водоэмульсионная окраска потолков	м ²	0,49	4,94
6-59	Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен	м ²	0,29	2,91
6-60	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м ²	0,5	5,05
6-61	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву	м ²	0,7	7,05
6-62	Улучшенная масляная окраска полов	м ²	0,49	4,94
6-63	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	м ²	0,9	9,08
6-64	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов	м ²	1,36	13,71
6-65	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой с расчисткой старой краски до 10%	м ²	0,28	2,84
6-66	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%	м ²	0,58	5,86
6-67	Улучшенная масляная окраска заполнений			

	оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м ²	0,57	5,74
6-68	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м ²	0,42	4,24
6-69	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м ²	0,61	6,15
6-70	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1раз	м ²	0,36	3,61
6-71	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2раз	м ²	0,52	5,24
6-72	Окраска поверхностей известковыми составами	м2	0,176	1,77
6-73	Шпатлёвка бетонных стен без окраски	м2	0,31	3,12
6-74	Водоземulsionная окраска стен	м2	0,4	4,04
6-75	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м2	0,57	5,74
6-76	Простая масляная окраска металлических решёток, сеток, переплётов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50мм суриком	м2	0,68	6,86
6-77	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проёмов с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,75	7,56
6-78	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,22	2,21
6-79	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,3	3,04
4-80	Обшивка стен гипсокартонном	м2	0,57	5,74
7. Стекольные работы				
7-81	Остекление деревянных оконных переплетов и деревянных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м ²	м ²	0,43	4,40
7-82	Остекление деревянных оконных переплетов и деревянных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м ² до 1 м ²	м ²	0,38	3,88
7-83	Удаление битых стёкол из деревянных переплётов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2	м ²	0,29	2,98
7-84	Удаление битых стёкол из деревянных переплётов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2	м ²	0,42	4,29
7-85	Остекление оконного переплёта стеклом 4мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1м2 до 1,5м2	м2	0,35	3,57
8.Обойные работы				
8-86	Оклейка стен тиснеными или плотными обоями	м ²	0,28	2,84
8-87	Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненные обои	м.п.	0,04	0,41
8-88	Снятие обоев	м ²	0,09	0,92
8-89	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею,	м.п.	0,11	1,11
8-90	Снятие старой известковой или меловой краски	м ²	0,02	0,21

8-91	Смена на стенах высококачественных обоев	м ²	0,57	5,74
8-92	Оклейка стен простыми обоями	м ²	0,23	2,33
8-93	Наклейка бордюра или фриза на простые обои	м.п.	0,03	0,29
8-94	Оклейка потолков обоями	м ²	0,26	2,61
8-95	Разработка покрытий стен из керамической плитки	м ²	0,26	2,88
8-96	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	м ²	1,42	14,50
8-97	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	м ²	1,5	15,31
9. Другие виды работ				
9-98	Утепление балконов, лоджий	м ²	1,78	18,17
9-99	Смена ветровых досок	м.п.	0,091	0,94
9-100	Смена конька	м.п.	0,088	0,91
9-101	Перекладка дымовых труб	м.п.	5,49	60,53
9-102	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	м ²	1,41	15,54
9-103	Ремонт покрытия кровли из рулонных материалов	м ²	0,42	4,30
9-104	Разборка кровли из асбестоцементных листов	м ²	0,1	1,02
9-105	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	м ²	0,233	2,39
9-106	Устройства кровли из асбестоцементных листов	м ²	0,117	1,21
9-107	Смена покрытия из рулонных материалов насухо	м ²	0,195	2,01
9-108	Смена карнизных свесов в кровлях из рулонных материалов	м.п.	0,167	1,70
9-109	Прочистка горизонтального дымохода из кирпича	м	0,18	1,96
9-110	Прочистка вертикального дымохода из кирпича	м	0,0974	1,09
9-111	Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал	м ²	19,2	211,70
9-112	Прочистка вентиляционных каналов	м	0,235	2,40
9-113	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов, глубиной до 0,7м	м ³	3,740	41,24
9-114	Устройство стяжек бетонных толщиной 20мм	м ²	0,466	5,14
9-115	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5мм изменения толщины стяжки	м ²	0,0063	0,06
9-116	Устройство ленточных фундаментов бутобетонных из бетона класса в7,5	м ³	3,936	43,40
9-117	Приготовление цементных растворов вручную	м ³	2,72	29,99
9-118	Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа свыше 4м из кирпича керамического эффективного	м ²	1,23	13,57
9-119	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: обрешётка	м ²	0,1245	1,27
9-120	Разборка деревянных элементов конструкции крыш: стропила	м ²	0,181	1,86
9-121	Установка стропил	м ³	27	277,06
9-122	Устройство кровли из волокнистых асбестоцементных листов обыкновенного	м ²	0,5367	5,50

	профиля по деревянной обрешётке с её устройством			
9-123	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3м	м	1,0829	11,04
9-124	Устройство армирующего слоя толщиной 3мм по пенополистирольным плитам на прямолинейных поверхностях с лесов	м2	0,41	4,15
9-125	Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрашивание на прямолинейных поверхностях	м2	0,41	4,15
9-126	Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с лесов	м2	0,08	0,80
9-127	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами с люлек - прямолинейные поверхности - криволинейные поверхности	м2 м2	0,44 0,64	4,44 6,45
9-128	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в бетонных стенах с люлек	шт	0,079	0,79
9-129	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20мм в бетонных стенах и перекрытиях на глубину 200мм	отверстие	0,19	1,91
9-130	Кладка из газосиликатных блоков при высоте стен до 4м	м3	3,31	36,49
9-131	Установка и разборка лесов - наружных инвентарных лесов высотой до 16м - инвентарных лесов при высоте помещения до 6м - деревянных неинвентарных лесов	м2 м2 м2	0,43 0,49 1,17	4,40 5,00 11,95
9-132	Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной - трещины - отверстия площадью до 0,005м2 - отверстия площадью до 0,01м2 - отверстия площадью до 0,02м2	м.п м2 м2 м2	0,24 0,08 0,10 0,14	2,45 0,81 1,00 1,42
9-133	Перемещение строительных отходов - из квартиры до лестничной клетки	м3	0,14	1,42
9-134	При спуске на 1 этаж строительных отходов добавлять	м3	0,05	0,51
9-135	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсионной мастикой при толщине ковра до 10мм с армированным слоем при площади до: 10м2 25м2 50м2 100м2	м2 м2 м2 м2	0,51 0,47 0,45 0,39	5,23 4,82 4,63 4,00
9-136	Смена прямых звеньев водосточных труб - с земли, лестниц или подмостерий - с люлек	м м	0,39 0,94	4,00 9,64
9-137	Смена колен водосточных труб - с земли, лестниц или подмостерий - с люлек	шт. шт.	0,68 1,43	6,99 14,67

9-138	Смена отливов водосточных труб	шт.	0,56	5,74
9-139	Смена воронок водосточных труб - с земли, лестниц или подмостерий - с люлек	шт.	0,57	5,86
		шт.	1,27	13,03
9-140	Смена ухватов водосточных труб - с земли, лестниц или подмостерий - с люлек	шт.	0,23	2,36
		шт.	0,4	4,10
9-141	Услуги по проверке на проходимость вентиляционных каналов	канал	0,33	3,39
9-142	Услуги рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	час	1,00	10,04
9-143	Влажное подметание, мойка и дезинфекция лестничных площадок и маршей	100м2	1,02	7,23
10. Водопровод и канализация.				
10-142	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	1,25	12,77
10-143	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более	м	0,6	6,13
10-144	Смена пластмассовых канализационных труб	м	0,62	6,34
10-145	Смена вентилей на стояках водоснабжения	вентиль	0,82	8,36
10-146	Отключение воды по стояку (5эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	0,5	5,10
10-147	Слитие стояка холодной воды	стояк	0,5	5,10
10-148	Слитие стояка горячей воды	стояк	0,6	6,13
10-149	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	1,37	14,00
10-150	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	1,89	19,29
10-151	Смена сиденья к унитазу	шт.	0,69	7,05
10-152	Смена манжеты к унитазу	шт.	0,8	8,19
10-153	Смена смывной трубы с манжетой	шт.	0,98	10,02
10-154	Смена держки к смывному бачку	шт.	0,43	4,40
10-155	Смена сифона к санитарному прибору	шт.	0,72	7,34
10-156	Смена кронштейнов под санитарные приборы	шт.	0,35	3,57
10-157	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	1,1	11,24
10-158	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	1,8	18,38
10-159	Смена водоразборных кранов	шт.	0,33	3,36
10-160	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана	прибор	0,85	8,69
10-161	Снятие смывной трубы	прибор	0,53	5,41
10-162	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор	0,72	7,34
10-163	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м	0,27	2,76
10-164	Смена прокладки для водоразборных			

	кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт.	0,42	4,29
10-165	Установка приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	3,3	33,70
10-166	Смена приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	0,54	5,51
10-167	Смена сифона в ванной	шт.	0,81	8,26
10-168	Замена гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	0,33	3,36
10-169	Установка гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	0,36	3,69
10-170	Замена душевой кабины и поддона	шт.	9,1	92,94
10-171	Установка душевой кабины и поддона	прибор	8	81,70
10-172	Установка тумбы под мойку	шт.	1,6	16,34
10-173	Смена шланга ПВХ для смесителя	шланг	0,52	5,31
10-174	Укрепление унитаза	прибор	0,63	6,44
10-175	Смена трубы излива на смесителе	шт.	0,25	2,56
10-176	Ремонт смесителя	шт.	0,6	6,13
10-177	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	1,15	11,74
10-178	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	0,47	4,80
10-179	Установка умывальника с креплением к стене болтами	прибор	1,25	12,77
10-180	Установка шарового крана диаметром до 20 мм	кран	0,5	5,10
10-181	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	0,6	6,13
10-182	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм	кран	0,6	6,13
10-183	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	0,7	7,15
10-184	Смена выпуска ванны	выпуск	0,86	8,78
10-185	Установка пьедестала под умывальник	пьедестал	1	10,20
10-186	Прочистка засора унитаза без снятия прибора	прибор	0,6	6,13
10-187	Прочистка засора сифона и выпуска	прибор	0,3	3,05
10-188	Установка импортного унитаза со снятием старого	прибор	2,7	27,56
10-189	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	прибор	1,3	13,29
10-190	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого	прибор	1,8	18,38
10-191	Установка импортной ванны со снятием старой	прибор	5,03	51,38
10-192	Установка импортного бачка со снятием старого	прибор	1,09	11,11
10-193	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	3	30,63
10-194	Смена эллипсной резины	шт.	0,8	8,19
10-195	Закрытие или открытие задвижки в колодце, диаметром 50мм	задвижка	0,44	4,50

	80мм	задвижка	0,49	5,00
	100мм	задвижка	0,53	5,41
10-196	Прочистка трубопровода дворовой канализации диаметром 150мм	м	0,5	5,10
	200мм	м	0,7	7,15
	300мм	м	0,96	9,80
10-197	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластмассовые	м	1,14	11,65
	Установка полиэтиленовых фасонных частей на резьбовых соединениях:			
10-198	муфта переходная, соединительная, переход, диаметр трубопровода до 63мм	шт.	0,9	9,20
10-199	угольник (отвод, угол поворота), диаметр трубопровода до 63мм	шт.	1	10,20
10-200	тройник, диаметр трубопровода до 63мм	шт.	1,18	12,05
10-201	седелка, диаметр трубопровода до 110мм	шт.	1,9	19,41
11. Центральное отопление				
11-202	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	0,56	5,72
11-203	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	1,15	11,74
11-204	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	1,9	19,41
11-205	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор	0,17	1,74
11-206	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм	сгон	0,37	3,76
11-207	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	сгон	0,6	6,13
11-208	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм	м.п.	0,97	9,91
11-209	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	м.п.	0,99	10,10
11-210	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм	м.п.	1,2	12,25
11-211	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилях или обратных клапанов диаметром до 50 мм	шт.	1,07	10,95
11-212	Смена кронштейнов	шт.	0,26	2,66
11-213	Смена радиаторных пробок	шт.	0,31	3,16
11-214	Смена манометра или термометра	приборов	0,2	2,05
11-215	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций	секция	3,2	32,67
11-216	Добавление крайней секции к радиатору	секция	2,05	20,94
11-217	Снятие крайних секций радиатора	секция	1,51	15,43
11-218	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе	радиатор	1,91	19,51
11-219	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе	радиатор	2,45	25,03
11-220	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	радиатор	1,17	11,95

11-221	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе	радиатор	1,48	15,11
11-222	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм	м	0,31	3,16
11-223	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки	м	0,36	3,69
11-224	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	0,45	4,59
11-225	Установка микровоздушников на отопительных приборах	кран	0,41	4,19
11-226	Замена микровоздушников на отопительных приборах	кран	0,25	2,56
11-227	Смена отопительного прибора	прибор	2,34	23,90
11-228	Снятие водогрейных колонок	комплект	0,91	9,30
11-229	Установка водогрейных колонок	комплект	3,41	34,82

