

Прейскурант КУМПП ЖКХ "Жабинковское ЖКХ"
на платные услуги по заказам населения, оказываемые участком «ВиК»

Вводится с 01.06.2025

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Нормы времени, чел/час	Цена, руб. без НДС
1	Замена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм	м	0,5	9,05
2	Замена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм	м	0,56	10,10
3	Замена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм	м	0,83	15,00
4	Ремонт вентиля:	вентиль		
	- диаметр 15 мм		0,17	3,08
	- диаметр 20 мм		0,20	3,61
	- диаметр 32 мм		0,32	5,80
	- диаметр 50 мм		0,70	12,67
5	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	раструб	0,38	6,85
6	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения	вентиль	0,88	15,90
7	Смена головки вентиля	штук	0,35	6,30
8	Смена обвязки для ванны	прибор	1,45	26,20
9	Врезка стальных штуцеров в водопроводную сеть диаметром до 50 мм с изготовлением штуцера, в колодце	врезка	2,03	37,00
10	Отключение (опорожнение) водопроводной магистрали, км трубопровода:	км		
	- диаметром 50 мм		7,1	114,57
	- диаметром 100 мм		8,2	132,31
	- диаметром 200 мм		11,2	180,72
	- диаметром 300 мм		13,3	214,60
11	Включение (наполнение) водопроводной магистрали, км трубопровода:	км		
	- диаметром 50 мм		5,34	86,17
	- диаметром 100 мм		5,42	87,46
	- диаметром 200 мм		8,3	133,94
	- диаметром 300 мм		10,7	172,66
12	Устройство хомута на трубопровод:	хомут		
	- диаметром до 150 мм в колодце		3,2	58,20
	- диаметром до 300 мм в колодце		4,8	87,35
13	Заваривание стыка в колодце труб:	стык		
	- диаметром до 50 мм		1,47	27,95
	- диаметром до 200 мм		3,4	64,65
	- диаметром до 300 мм		4,8	91,65
	- диаметром до 400 мм		5,4	103,10
	- диаметром до 500 мм		7,9	157,35
14	Разработка немерзлого сухого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 1,5м (вручную)	м ³	1,29	19,00
15	Разработка немерзлого сухого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5м до 3м (вручную)	м ³	1,34	19,75
16	Планировка "на глаз" насыпного грунта 2 группы (вручную)	м ²	0,075	1,10
17	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям, и котлованов сухим немерзлым грунтом 2 группы (вручную)	м ³	0,56	8,60

18	Устройство основания под трубопровод (грунт 2 группы)	м ²	0,27	4,15
19	Трамбование (уплотнение) грунта 2 группы (вручную)	м ²	0,038	0,70
20	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб:	м		
	- диаметр 100 мм		0,4	6,65
	- диаметр 150 мм		0,45	7,48
	- диаметр 200 мм		0,47	7,83
21	Прокладка трубопровода из полихлоридвиниловых канализационных труб:	м		
	- диаметром 110 мм		0,42	7,08
	- диаметром 160 мм		0,46	7,74
22	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети	врезка	18,29	281,20
23	Изготовление хомута ремонтного	хомут		
	- диаметр 20 мм		0,5	8,42
	- диаметр 32 мм		0,6	10,10
	- диаметр 50 мм		0,72	12,12
	- диаметр 100 мм		1,1	18,53
24	Очистка канализационных колодцев вручную, (грунт 2 группы)	1 м ³ грунта	8,01	118,00
25	Ликвидация засоров на канализационной сети (диам. до 300мм) гидропромывочной машиной	м	8,65	127,40
26	Резка труб:	резка		
	- диаметр до 25 мм		0,06	1,27
	- диаметр до 32 мм		0,07	1,49
	- диаметр до 30 мм		0,11	2,32
27	Сварка труб в стык:	стык		
	- диаметр до 50 мм		0,47	9,90
	- диаметр до 100 мм		0,70	14,75
28	Устройство сборных железобетонных колодцев:	м ³ конструкции		
	- в сухих грунтах		12,00	185,21
	- в мокрых грунтах		18,78	289,85
29	Приготовление цементного раствора	м ³	0,35	5,85
30	Техническая приёмка в эксплуатацию вновь пристроенного частного фекального канализационного ввода (диаметром 200 мм) от населения	10 м.п.	1,60	26,70
31	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой (длина трубы до 0,5м) диаметр труб до:	100 деталей		
	- 15 мм		0,69	11,37
	- 20 мм		0,76	12,53
	- 25 мм		1,10	18,14
	- 32 мм		1,28	21,10
	- 40 мм		1,62	26,70
	- 50 мм		1,94	31,98
32	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой (длина трубы до 0,5м) диаметр труб до:	100 деталей		
	- 15 мм		1,25	20,69
	- 20 мм		1,36	22,51
	- 25 мм		1,78	29,48
	- 32 мм		2,27	37,59
	- 40 мм		2,75	45,54
	- 50 мм		3,40	56,30
33	Ручная газовая сварка трубопроводов малых диаметров (положение стыков- вертикальное, неповоротное; толщина стенок до 4мм) наружный диаметр труб до:	10 стыков		
	- 15 мм		0,5	11,29
	- 20 мм		0,9	20,34
	- 25 мм		1,17	26,46
	- 50 мм		1,75	39,56

34	Ручная газовая сварка трубопроводов малых диаметров (положение стыков-горизонтальное, неповоротное; толщина стенок до 4мм) наружный диаметр труб до:	10 стыков		
	- 15 мм		0,6	13,57
	- 20 мм		1	22,62
	- 25 мм		1,33	30,08
	- 50 мм		2,17	49,05
35	Изготовление прокладок вручную из асбеста и резины диаметр трубы до:	100 прок.		
	- 80 мм		5,67	93,88
	- 100 мм		6,97	115,39
	- 125 мм		8,59	142,20
	- 150 мм		10	165,58
	- 200 мм		13,1	216,89
	- 250 мм		16,2	268,21
	- 300 мм		19,4	321,18
	- 350 мм		22,7	375,84
	- 400 мм		25,1	415,57
36	Ремонт горловин смотровых колодцев кирпичом при наращивании ряда количество рядов кирпича:	колодец		
	- 1 ряд		4,93	81,62
	- 2 ряда		5,3	87,74
	- 3 ряд		5,67	93,88
	- каждый последующий ряд		0,37	6,12
37	Ремонт горловин смотровых колодцев кирпичом при снятии ряда количество рядов кирпича:	колодец		
	- 1 ряд		3,73	61,75
	- 2 ряда		3,85	63,74
	- 3 ряд		4,33	71,67
	- каждый последующий ряд		0,48	7,94
38	Установка задвижки чугунной водопроводной:	задвижка		
	- диаметром 50 мм		0,52	20,44
	- диаметром 80 мм		0,81	31,84
	- диаметром 100 мм		1,15	45,19
39	Установка пожарного гидранта на водопроводных сетях	пожарный гидрант	3,73	78,50
40	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке (отвод, колено, патрубков, переход):	фасонная часть		
	- диаметром до 32 мм		0,33	17,69
	- диаметром до 50 мм		0,38	20,39
	- диаметром до 100 мм		0,70	37,55
41	Подключение вновь построенного частного ввода из полиэтиленовых труб высокого давления к существующему чугунному трубопроводу, диаметр 100мм	1 подключение	4,96	86,15
42	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметр трубопровода до:	м		
	- 25 мм		0,13	2,16
	- 32 мм		0,14	2,34
	- 40 мм		0,15	2,49
	- 50 мм		0,17	2,82
	- 63 мм		0,21	3,47
	- 110 мм		0,25	4,13
43	Замена фасонных частей в колодце диаметр фасонной части до:	фасонная часть		
	- 20 мм		2,03	33,62
	- 32 мм		2,65	43,88
	- 50 мм		4,01	66,38
44	Очистка водопроводного колодца:	1 м ³ грунта		
	- 2 гр.		8,01	118,00
	- 3 гр.		12,4	182,69
	- 4 гр.		18,4	271,08

45	Промывка трубопровода с дезинфекцией:	км		
	- диаметром 50 мм		40	606,13
	- диаметром 80 мм		48	727,36
	- диаметром 100 мм		57	863,74
46	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10м труб диаметром 100мм	м	2,1	40,11
47	Обследование состояния канализационной сети (коллекторов) с опусканием в колодец	м		
	- 2,0 м		12,07	177,82
	- 3,5 м		12,75	187,84
	- 4,5 м		13,42	197,71
	- 5,5 м		14,92	219,81
	- св.5,5 м		16,33	240,59
48	Обследование состояния канализационной сети без открытия крышек колодца	км	0,33	5,55
49	Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец	колодец	2,7	43,55
50	Услуги по обследованию и ремонту канализационных и водопроводных сетей	час	1,05	22,10
51	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ, диаметр 50 мм	врезка	0,23	4,00
52	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ, диаметр 100 мм	врезка	0,55	9,60
53	Откачка воды из колодца с помощью мото-помп	м		
	- до 10 м		0,25	6,13
	- 10-20 м		0,3	7,38
	- свыше 20 м		0,35	8,59
54	Осмотр трассы, привязок и высотной регулировки колодцев	осмотр	0,2	5,80
55	Инвентаризация (осмотр) водопроводного колодца	осмотр	0,92	26,65
56	Врезка тройника в водопроводную сеть (при производстве работ в колодце)	врезка		
	- до 50 мм		3,96	103,90
	- 80 мм		4,94	124,35
	- 100 мм		5,68	142,98
	- 125 мм		7,41	186,55
	- 150 мм		7,43	187,02
	- 200 мм		8,79	221,26
	- 250 мм		11,12	279,93
	- 300 мм		13,72	345,37
	- 400 мм		19,32	486,34
57	Врезка трубопровода в сеть с установкой задвижки	врезка		
	- до 50 мм		7,75	180,18
	- 100 мм		9,36	217,59
	- 150 мм		11,17	259,67
	- 200 мм		13,59	315,91
	- 250 мм		16,10	374,28
	- 300 мм		18,55	431,23
	- 400 мм		23,17	538,62
	- 500 мм		27,75	645,09
	- 600 мм		33,25	772,97
58	Врезка в водопроводную сеть с установкой вентиля (при производстве работ в колодце)	врезка		
	- до 50 мм		4,07	94,61
	- 100 мм		4,24	98,57
	- 150 мм		4,41	102,51
	- 200 мм		4,58	106,47
	- 250 мм		4,75	110,43
	- 300 мм		4,99	116,01
	- 400 мм		5,23	121,58
	- 500 мм		5,47	127,15
	- 600 мм		5,71	132,73

	- 700 мм		5,95	138,32
	- 900 мм		6,19	143,89
	- 100 мм		6,43	149,46
	- 1200 мм		6,67	155,08
	- 1400 мм		7,01	162,96
59	Врезка трубопровода в водопроводную сеть (с заделкой цементным раствором)			
	- до 50мм		4,11	119,42
	- 80 мм		6,67	193,85
	- 200 мм		9,99	290,28
	- 300 мм		13,32	387,06
	- 400 мм	врезка	20,43	474,94
	- 500 мм		23,03	535,37
	- 600 мм		26,63	619,06
	- 700 мм		29,92	695,54
	- 800 мм		33,39	776,23
	- 900 мм		36,63	851,53
	- 1000 мм		40,05	931,03