

**Прейскурант КУМПП ЖКХ "Жабинковское ЖКХ"
на платные услуги по заказам населения, оказываемые участком «ВиК»**

Вводится с 14.04.2026 г

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Нормы времени, чел/час	Цена, руб. без НДС
1	Замена участка водопроводных труб диаметром до 15 мм	м	0,5	11,18
2	Замена участка водопроводных труб диаметром до 20 мм	м	0,56	12,47
3	Замена участка водопроводных труб диаметром до 50 мм	м	0,83	18,55
4	Ремонт вентиля:	вентиль		
	- диаметр 15 мм		0,17	3,80
	- диаметр 20 мм		0,20	4,46
	- диаметр 32 мм		0,32	7,15
	- диаметр 50 мм		0,70	15,64
5	Зачеканка трубопроводов внутренней канализации	раструб	0,38	8,44
6	Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения	вентиль	0,88	19,63
7	Смена головки вентиля	штук	0,35	7,79
8	Смена обвязки для ванны	прибор	1,45	32,38
9	Врезка стальных штуцеров в водопроводную сеть диаметром до 50 мм с изготовлением штуцера, в колодце	врезка	2,03	45,69
10	Отключение (опорожнение) водопроводной магистрали, км трубопровода:	км		
	- диаметром 50 мм		7,1	141,58
	- диаметром 100 мм		8,2	163,51
	- диаметром 200 мм		11,2	223,33
	- диаметром 300 мм		13,3	265,21
11	Включение (наполнение) водопроводной магистрали, км трубопровода:	км		
	- диаметром 50 мм		5,34	106,48
	- диаметром 100 мм		5,42	108,07
	- диаметром 200 мм		8,3	165,51
	- диаметром 300 мм		10,7	213,36
12	Устройство хомута на трубопровод:	хомут		
	- диаметром до 150 мм в колодце		3,2	71,92
	- диаметром до 300 мм в колодце		4,8	107,94
13	Заваривание стыка в колодце труб:	стык		
	- диаметром до 50 мм		1,47	34,50
	- диаметром до 200 мм		3,4	79,84
	- диаметром до 300 мм		4,8	113,17
	- диаметром до 400 мм		5,4	127,34
	- диаметром до 500 мм	7,9	194,31	
14	Разработка немерзлого сухого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной до 1,5м (вручную)	м ³	1,29	23,47
15	Разработка немерзлого сухого грунта 2 группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5м до 3м (вручную)	м ³	1,34	24,39
16	Планировка "на глаз" насыпного грунта 2 группы (вручную)	м ²	0,075	1,34
17	Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям, и котлованов сухим немерзлым грунтом 2 группы (вручную)	м ³	0,56	10,62

18	Устройство основания под трубопровод (грунт 2 группы)	м ²	0,27	5,10
19	Трамбование (уплотнение) грунта 2 группы (вручную)	м ²	0,038	0,87
20	Прокладка трубопроводов канализации из асбестоцементных труб:	м		
	- диаметр 100 мм		0,4	8,23
	- диаметр 150 мм		0,45	9,25
	- диаметр 200 мм		0,47	9,67
21	Прокладка трубопровода из полихлоридвиниловых канализационных труб:	м		
	- диаметром 110 мм		0,42	8,74
	- диаметром 160 мм		0,46	9,58
22	Присоединение частного трубопровода к существующей канализационной сети	врезка	18,29	347,52
23	Изготовление хомута ремонтного	хомут		
	- диаметр 20 мм		0,5	10,40
	- диаметр 32 мм		0,6	12,48
	- диаметр 50 мм		0,72	14,98
	- диаметр 100 мм		1,1	22,88
24	Очистка канализационных колодцев вручную, (грунт 2 группы)	1 м ³ грунта	8,01	145,82
25	Ликвидация засоров на канализационной сети (диам. до 300мм) гидропромывочной машиной	м	8,65	157,44
26	Резка труб:	резка		
	- диаметр до 25 мм		0,06	1,56
	- диаметр до 32 мм		0,07	1,82
	- диаметр до 30 мм		0,11	2,86
27	Сварка труб в стык:	стык		
	- диаметр до 50 мм		0,47	12,23
	- диаметр до 100 мм		0,70	18,23
28	Устройство сборных железобетонных колодцев:	м ³ конструкции		
	- в сухих грунтах		12,00	228,89
	- в мокрых грунтах		18,78	358,21
29	Приготовление цементного раствора	м ³	0,35	7,23
30	Техническая приёмка в эксплуатацию вновь пристроенного частного фекального канализационного ввода (диаметром 200 мм) от населения	10 м.п.	1,60	33,01
31	Нарезка короткой резьбы с раззенковкой (длина трубы до 0,5м) диаметр труб до:	100 деталей		
	- 15 мм		0,69	14,08
	- 20 мм		0,76	15,49
	- 25 мм		1,10	22,41
	- 32 мм		1,28	26,08
	- 40 мм		1,62	33,02
	- 50 мм		1,94	39,54
32	Нарезка длинной резьбы с раззенковкой (длина трубы до 0,5м) диаметр труб до:	100 деталей		
	- 15 мм		1,25	25,58
	- 20 мм		1,36	27,84
	- 25 мм		1,78	36,43
	- 32 мм		2,27	46,45
	- 40 мм		2,75	56,27
	- 50 мм		3,40	69,58
33	Ручная газовая сварка трубопроводов малых диаметров (положение стыков- вертикальное, неповоротное; толщина стенок до 4мм) наружный диаметр труб до:	10 стыков		
	- 15 мм		0,5	13,97
	- 20 мм		0,9	25,13
	- 25 мм		1,17	32,69
	- 50 мм		1,75	48,88

34	Ручная газовая сварка трубопроводов малых диаметров (положение стыков-горизонтальное, неповоротное; толщина стенок до 4мм) наружный диаметр труб до:	10 стыков		
	- 15 мм		0,6	16,67
	- 20 мм		1	27,93
	- 25 мм		1,33	37,14
	- 50 мм		2,17	60,60
35	Изготовление прокладок вручную из асбеста и резины диаметр трубы до:	100 прок.		
	- 80 мм		5,67	116,01
	- 100 мм		6,97	142,61
	- 125 мм		8,59	175,75
	- 150 мм		10	204,61
	- 200 мм		13,1	268,04
	- 250 мм		16,2	331,46
	- 300 мм		19,4	396,95
	- 350 мм		22,7	464,46
	- 400 мм		25,1	513,57
36	Ремонт горловин смотровых колодцев кирпичом при наращивании ряда количество рядов кирпича:	колодец		
	- 1 ряд		4,93	100,87
	- 2 ряда		5,3	108,43
	- 3 ряд		5,67	116,01
	- каждый последующий ряд		0,37	7,58
37	Ремонт горловин смотровых колодцев кирпичом при снятии ряда количество рядов кирпича:	колодец		
	- 1 ряд		3,73	76,33
	- 2 ряда		3,85	78,79
	- 3 ряд		4,33	88,59
	- каждый последующий ряд		0,48	9,83
38	Установка задвижки чугунной водопроводной:	задвижка		
	- диаметром 50 мм		0,52	25,22
	- диаметром 80 мм		0,81	39,29
	- диаметром 100 мм		1,15	55,87
39	Установка пожарного гидранта на водопроводных сетях	пожарный гидрант	3,73	97,03
40	Установка полиэтиленовых фасонных частей на сварке (отвод, колена, патрубков, переход):	фасонная часть		
	- диаметром до 32 мм		0,33	21,85
	- диаметром до 50 мм		0,38	25,19
	- диаметром до 100 мм		0,70	46,39
41	Подключение вновь построенного частного ввода из полиэтиленовых труб высокого давления к существующему чугунному трубопроводу, диаметр 100мм	1 подключение	4,96	106,39
42	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб, выпускаемых в бухтах диаметр трубопровода до:	м		
	- 25 мм		0,13	2,65
	- 32 мм		0,14	2,86
	- 40 мм		0,15	3,07
	- 50 мм		0,17	3,48
	- 63 мм		0,21	4,30
	- 110 мм		0,25	5,12
43	Замена фасонных частей в колодце диаметр фасонной части до:	фасонная часть		
	- 20 мм		2,03	41,54
	- 32 мм		2,65	54,23
	- 50 мм		4,01	82,06
44	Очистка водопроводного колодца:	1 м ³ грунта		
	- 2 гр.		8,01	145,82
	- 3 гр.		12,4	225,78
	- 4 гр.		18,4	335,00

45	Промывка трубопровода с дезинфекцией:	км		
	- диаметром 50 мм		40	749,09
	- диаметром 80 мм		48	898,89
	- диаметром 100 мм		57	1 067,45
46	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10м труб диаметром 100мм	м	2,1	49,52
47	Обследование состояния канализационной сети (коллекторов) с опусканием в колодец	м		
	- 2,0 м		12,07	219,76
	- 3,5 м		12,75	232,13
	- 4,5 м		13,42	244,32
	- 5,5 м		14,92	271,64
	- св.5,5 м		16,33	297,31
48	Обследование состояния канализационной сети без открытия крышек колодца	км	0,33	6,87
49	Обследование состояния канализационного колодца с опусканием в колодец	колодец	2,7	53,80
50	Услуги по обследованию и ремонту канализационных и водопроводных сетей	час	1,05	27,32
51	Врезка трубопровода в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ, диаметр 50 мм	врезка	0,23	4,96
52	Врезка трубопровода в действующую канализационную сеть из труб ПВХ, диаметр 100 мм	врезка	0,55	11,86
53	Откачка воды из колодца с помощью мото-помп	м		
	- до 10 м		0,25	7,59
	- 10-20 м		0,3	9,11
	- свыше 20 м		0,35	10,62
54	Осмотр трассы, привязок и высотной регулировки колодцев	осмотр	0,2	7,16
55	Инвентаризация (осмотр) водопроводного колодца	осмотр	0,92	32,94
56	Врезка тройника в водопроводную сеть (при производстве работ в колодце)	врезка		
	- до 50 мм		3,96	128,28
	- 80 мм		4,94	151,17
	- 100 мм		5,68	173,81
	- 125 мм		7,41	226,77
	- 150 мм		7,43	227,36
	- 200 мм		8,79	268,98
	- 250 мм		11,12	340,28
	- 300 мм		13,72	419,85
	- 400 мм		19,32	591,21
57	Врезка трубопровода в сеть с установкой задвижки	врезка		
	- до 50 мм		7,75	222,48
	- 100 мм		9,36	268,70
	- 150 мм		11,17	320,66
	- 200 мм		13,59	390,13
	- 250 мм		16,10	462,17
	- 300 мм		18,55	532,53
	- 400 мм		23,17	665,14
	- 500 мм		27,75	796,64
	- 600 мм		33,25	954,52
58	Врезка в водопроводную сеть с установкой вентиля (при производстве работ в колодце)	врезка		
	- до 50 мм		4,07	116,83
	- 100 мм		4,24	121,72
	- 150 мм		4,41	126,60
	- 200 мм		4,58	131,47
	- 250 мм		4,75	136,35
	- 300 мм		4,99	143,26
	- 400 мм		5,23	150,16
	- 500 мм		5,47	157,02
	- 600 мм		5,71	163,92

	- 700 мм		5,95	170,80
	- 900 мм		6,19	177,70
	- 100 мм		6,43	184,58
	- 1200 мм		6,67	191,46
	- 1400 мм		7,01	201,24
59	Врезка трубопровода в водопроводную сеть (с заделкой цементным раствором)			
	- до 50мм		4,11	147,49
	- 80 мм		6,67	239,33
	- 200 мм		9,99	358,50
	- 300 мм		13,32	477,99
	- 400 мм	врезка	20,43	586,49
	- 500 мм		23,03	661,14
	- 600 мм		26,63	764,48
	- 700 мм		29,92	858,93
	- 800 мм		33,39	958,55
	- 900 мм		36,63	1 051,54
	- 1000 мм		40,05	1 149,74