

ПРЕЙСКУРАНТ от 21.04.2022г.

цен на платные услуги по заказам населения оказываемые участком «Жилфонд»

КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ»

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Нормы времени, чел.-час	Цена, руб. без НДС
<b>1. Полы</b>				
1-1	Смена лаг из досок по кирпичным столбикам	м <sup>2</sup>	0,66	8,54
1-2	Смена лаг из досок по готовому основанию	м <sup>2</sup>	0,51	6,60
1-3	Перестилка чистых дощатых полов	м <sup>2</sup>	0,87	11,25
1-4	Смена деревянных плинтусов	м.п.	0,2	2,59
1-5	Смена покрытий из линолеума	м <sup>2</sup>	0,55	7,10
1-6	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25м <sup>2</sup> до 0,5м <sup>2</sup> в одном месте	место	0,64	8,74
1-7	Укладка ламинированных полов	м <sup>2</sup>	0,4	5,16
1-8	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа Гресс) на клею по цементной стяжке.	М <sup>2</sup>	1,03	12,69
1-9	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит в один слой площадью пола до 10м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0,128	1,66
1-10	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков	м <sup>2</sup>	0,23	2,99
1-11	Разборка покрытия полов из линолеума	м <sup>2</sup>	0,13	1,67
1-12	Устройство готового деревянного плинтуса	м <sup>2</sup>	0,08	1,04
1-13	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора	м <sup>2</sup>	0,3	4,10
<b>2. Оконные работы</b>				
2-14	Установка подоконных досок	м.п.	0,3	3,90
2-15	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м <sup>2</sup>	блок	3,22	41,64
2-16	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0,14	1,81
2-17	Малый ремонт створчатых оконных переплётов со снятием створок	створка	0,64	8,28
2-18	Большой ремонт створчатых оконных переплётов	створка	2,32	30,00
2-19	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	шт.	0,23	2,99
12-20	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	3,8	49,11
<b>3. Дверные работы</b>				
3-21	Снятие дверных полотен	полотно	0,29	3,75
3-22	Смена наличников	м.п.	0,17	2,21
3-23	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0,14	1,81

3-24	Обивка дверей дерматином по утеплителю с прибивкой утеплительных валиков по периметру коробки	м <sup>2</sup>	1,21	15,66
3-25	Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевинной	прибор	0,8	10,35
3-26	Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевинной	прибор	0,74	9,56
3-27	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	4,1	53,01
3-28	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах	брусек	3,6	46,55
3-29	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового	блок	2,8	36,20
3-30	Укрепление ранее установленных дверных и оконных коробок	коробка	1,58	20,42
3-31	Установка завёрток врезных оконных, защёлок дверных, петель	прибор две петли	0,37	4,79
3-32	Установка угольников оконных частично врезных, стяжек оконных и балконных, завёрток накладных дверных, задвижек натяжных, ручек-кнопок, замков шкафных накладных и т.п.	прибор	0,26	3,35
3-33	Установка полотен наружных	полотно	1,0	12,95
3-34	Установка полотен внутренних межкомнатных	полотно	0,79	10,21
3-35	Смена сердцевин в замке	шт.	0,59	7,63
3-36	Большой ремонт полотен внутренних дверей	полотно	9,63	124,50
3-37	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	1,34	17,34
3-38	Большой ремонт полотен наружных дверей	полотно	13,99	180,87
<b>4. Штукатурные работы</b>				
4-39	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором	м <sup>2</sup>	0,71	8,75
4-40	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором	м <sup>2</sup>	0,66	8,14
4-41	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором	м <sup>2</sup>	2,23	27,45
4-42	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесностружечными или льнокостровыми плитами без устройства каркаса	м <sup>2</sup>	1,1	14,22
4-43	Обшивка стен облицовочным материалом «Сайдинг»	м <sup>2</sup>	2,2	28,44
4-44	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м <sup>2</sup> в одном месте	м <sup>2</sup>	1,95	24,03
4-45	Ремонт штукатурки откосов по камню	м <sup>2</sup>	2,7	33,24
4-46	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-			

	волокнистыми плитами с устройством каркаса	м2	0,59	7,63
4-47	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса	м2	0,25	3,24
4-48	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно – стружечными или льнокостровыми плитами с устройством каркаса	м2	1,1	14,22
4-49	Обивка поверхности стен штучной дранью	м2	0,33	4,26
4-50	Ремонт штукатурки швов между сборными элементами перекрытий стен с прорезкой рустов	м шва	0,37	4,79
4-51	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м2	0,35	4,51
4-52	Устройство внутреннего утепления стен	м2	0,64	8,28
4-53	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м2 в одном месте	м2	1,76	21,66
4-54	Отделка фасадов зданий защитно-отделочным составом тонкодисперсным вручную с нанесением фактуры, с лесов	м2	0,317	3,91
<b>5. Облицовочные работы</b>				
5-55	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м <sup>2</sup>	1,71	23,32
<b>6. Малярные работы</b>				
6-56	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м <sup>2</sup>	0,42	5,16
6-57	Шпатлёвка потолка, стен с использованием малярной сетки	стен	м2	4,33
		потолков	м2	5,92
6-58	Водоэмульсионная окраска потолков	м <sup>2</sup>	0,49	6,04
6-59	Снятие водоэмульсионных красок с потолков и стен	м <sup>2</sup>	0,29	3,56
6-60	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м <sup>2</sup>	0,5	6,16
6-61	Улучшенная масляная окраска потолков по дереву	м <sup>2</sup>	0,7	8,63
6-62	Улучшенная масляная окраска полов	м <sup>2</sup>	0,49	6,04
6-63	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	м <sup>2</sup>	0,9	11,08
6-64	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов	м <sup>2</sup>	1,36	16,73
6-65	Улучшенная масляная окраска стен с расчисткой с расчисткой старой краски до 10%	м <sup>2</sup>	0,28	3,47
6-66	Улучшенная масляная окраска потолков с расчисткой старой краски до 35%	м <sup>2</sup>	0,58	7,16
6-67	Улучшенная масляная окраска заполнений			

	оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м <sup>2</sup>	0,57	7,03
6-68	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м <sup>2</sup>	0,42	5,16
6-69	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м <sup>2</sup>	0,61	7,51
6-70	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1раз	м <sup>2</sup>	0,36	4,43
6-71	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2раз	м <sup>2</sup>	0,52	6,39
6-72	Окраска поверхностей известковыми составами	м2	0,176	2,16
6-73	Шпатлёвка бетонных стен без окраски	м2	0,31	3,83
6-74	Водоземulsionная окраска стен	м2	0,4	4,93
6-75	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м2	0,57	7,03
6-76	Простая масляная окраска металлических решёток, сеток, переплётов, санитарно-технических и отопительных приборов, труб диаметром менее 50мм суриком	м2	0,68	8,37
6-77	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проёмов с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,75	9,24
6-78	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,22	2,70
6-79	Улучшенная масляная краска полов с расчисткой старой краски до 35%	м2	0,3	3,69
4-80	Обшивка стен гипсокартонном	м2	0,57	7,03
<b>7. Стекольные работы</b>				
7-81	Остекление деревянных оконных переплетов и деревянных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0,43	5,56
7-82	Остекление деревянных оконных переплетов и деревянных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м <sup>2</sup> до 1 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0,38	4,91
7-83	Удаление битых стёкол из деревянных переплётов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2	м <sup>2</sup>	0,29	3,75
7-84	Удаление битых стёкол из деревянных переплётов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2	м <sup>2</sup>	0,42	5,43
7-85	Остекление оконного переплёта стеклом 4мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1м2 до 1,5м2	м2	0,35	4,51
<b>8.Обойные работы</b>				
8-86	Оклейка стен тиснеными или плотными обоями	м <sup>2</sup>	0,28	3,47
8-87	Наклейка бордюра или фриза на плотные и тисненные обои	м.п.	0,04	0,49
8-88	Снятие обоев	м <sup>2</sup>	0,09	1,11
8-89	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею,	м.п.	0,11	1,35

8-90	Снятие старой известковой или меловой краски	м <sup>2</sup>	0,02	0,25
8-91	Смена на стенах высококачественных обоев	м <sup>2</sup>	0,57	7,03
8-92	Оклейка стен простыми обоями	м <sup>2</sup>	0,23	2,84
8-93	Наклейка бордюра или фриза на простые обои	м.п.	0,03	0,37
8-94	Оклейка потолков обоями	м <sup>2</sup>	0,26	3,20
8-95	Разработка покрытий стен из керамической плитки	м <sup>2</sup>	0,26	3,55
8-96	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	м <sup>2</sup>	1,42	18,36
8-97	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	м <sup>2</sup>	1,5	19,39
<b>9. Другие виды работ</b>				
9-98	Утепление балконов, лоджий	м <sup>2</sup>	1,78	23,01
9-99	Смена ветровых досок	м.п.	0,091	1,34
9-100	Смена конька	м.п.	0,088	1,71
9-101	Перекладка дымовых труб	м.п.	5,49	74,88
9-102	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	м <sup>2</sup>	1,41	19,24
9-103	Ремонт покрытия кровли из рулонных материалов	м <sup>2</sup>	0,42	6,19
9-104	Разборка кровли из асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	0,1	1,46
9-105	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	0,233	3,42
9-106	Устройства кровли из асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	0,117	1,72
9-107	Смена покрытия из рулонных материалов насухо	м <sup>2</sup>	0,195	2,86
9-108	Смена карнизных свесов в кровлях из рулонных материалов	м.п.	0,167	2,45
9-109	Прочистка горизонтального дымохода из кирпича	м	0,18	2,39
9-110	Прочистка вертикального дымохода из кирпича	м	0,0974	1,30
9-111	Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал	м <sup>2</sup>	19,2	254,60
9-112	Прочистка вентиляционных каналов	м	0,235	3,47
9-113	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов, глубиной до 0,7м	м <sup>3</sup>	3,740	51,00
9-114	Устройство стяжек бетонных толщиной 20мм	м <sup>2</sup>	0,466	6,35
9-115	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5мм изменения толщины стяжки	м <sup>2</sup>	0,0063	0,09
9-116	Устройство ленточных фундаментов бутобетонных из бетона класса в7,5	м <sup>3</sup>	3,936	53,69
9-117	Приготовление цементных растворов вручную	м <sup>3</sup>	2,72	37,10
9-118	Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа свыше 4м из кирпича керамического эффективного	м <sup>2</sup>	1,23	16,78
9-119	Разборка деревянных элементов конструкции крыши: обрешётка	м <sup>2</sup>	0,1245	1,83
9-120	Разборка деревянных элементов конструкции	м <sup>2</sup>		

	крыш: стропила		0,181	2,67
9-121	Установка стропил	м3	27	381,76
9-122	Устройство кровли из волокнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с её устройством	м2	0,5367	7,91
9-123	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3м	м	1,0829	13,99
9-124	Устройство армирующего слоя толщиной 3мм по пенополистирольным плитам на прямолинейных поверхностях с лесов	м2	0,41	5,05
9-125	Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрашивание на прямолинейных поверхностях	м2	0,41	5,05
9-126	Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с лесов	м2	0,08	0,99
9-127	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами с люлек - прямолинейные поверхности - криволинейные поверхности	м2 м2	0,44 0,64	5,42 7,89
9-128	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в бетонных стенах с люлек	шт	0,079	0,96
9-129	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20мм в бетонных стенах и перекрытиях на глубину 200мм	отверстие	0,19	2,35
9-130	Кладка из газосиликатных блоков при высоте стен до 4м	м3	3,31	45,14
9-131	Установка и разборка лесов - наружных инвентарных лесов высотой до 16м - инвентарных лесов при высоте помещения до 6м - деревянных неинвентарных лесов	м2 м2 м2	0,43 0,49 1,17	5,56 6,34 15,12
9-132	Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной - трещины - отверстия площадью до 0,005м2 - отверстия площадью до 0,01м2 - отверстия площадью до 0,02м2	м.п м2 м2 м2	0,24 0,08 0,10 0,14	3,11 1,04 1,30 1,81
9-133	Перемещение строительных отходов - из квартиры до лестничной клетки	м3	0,14	1,81
9-134	При спуске на 1 этаж строительных отходов добавлять	м3	0,05	0,65
9-135	Ремонт мягкой кровли битумно-эмульсион – ной мастикой при толщине ковра до 10мм с армированным слоем при площади до: 10м2 25м2 50м2 100м2	м2 м2 м2 м2	0,51 0,47 0,45 0,39	7,51 6,91 6,64 5,75
9-136	Смена прямых звеньев водосточных труб			

	- с земли, лестниц или подмостерий	м	0,39	5,75
	- с люлек	м	0,94	13,85
9-137	Смена колен водосточных труб			
	- с земли, лестниц или подмостерий	шт.	0,68	10,01
	- с люлек	шт.	1,43	21,05
9-138	Смена отливов водосточных труб	шт.	0,56	8,24
9-139	Смена воронок водосточных труб			
	- с земли, лестниц или подмостерий	шт.	0,57	8,40
	- с люлек	шт.	1,27	18,70
9-140	Смена ухватов водосточных труб			
	- с земли, лестниц или подмостерий	шт.	0,23	3,40
	- с люлек	шт.	0,4	5,90
9-141	Услуги по проверке на проходимость вентиляционных каналов	канал	0,33	4,85
<b>10. Водопровод и канализация.</b>				
10-142	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	1,25	16,16
10-143	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более	м	0,6	7,76
10-144	Смена пластмассовых канализационных труб	м	0,62	8,02
10-145	Смена вентилей на стояках водоснабжения	вентиль	0,82	10,60
10-146	Отключение воды по стояку (5эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	0,5	6,46
10-147	Слитие стояка холодной воды	стояк	0,5	6,46
10-148	Слитие стояка горячей воды	стояк	0,6	7,76
10-149	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	1,37	17,71
10-150	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	1,89	24,44
10-151	Смена сиденья к унитазу	шт.	0,69	8,92
10-152	Смена манжеты к унитазу	шт.	0,8	10,35
10-153	Смена смывной трубы с манжетой	шт.	0,98	12,68
10-154	Смена держки к смывному бачку	шт.	0,43	5,56
10-155	Смена сифона к санитарному прибору	шт.	0,72	9,33
10-156	Смена кронштейнов под санитарные приборы	шт.	0,35	4,51
10-157	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	1,1	14,22
10-158	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	1,8	23,27
10-159	Смена водоразборных кранов	шт.	0,33	4,26
10-160	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана	прибор	0,85	11,00
10-161	Снятие смывной трубы	прибор	0,53	6,84
10-162	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор	0,72	9,33
10-163	Прочистка трубопроводов внутренней			

	канализации	м	0,27	7,12
10-164	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт.	0,42	5,43
10-165	Установка приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	3,3	42,67
10-166	Смена приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	0,54	6,97
10-167	Смена сифона в ванной	шт.	0,81	10,46
10-168	Замена гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	0,33	4,26
10-169	Установка гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	0,36	4,66
10-170	Замена душевой кабины и поддона	шт.	9,1	112,94
10-171	Установка душевой кабины и поддона	прибор	8	99,29
10-172	Установка тумбы под мойку	шт.	1,6	20,69
10-173	Смена шланга ПВХ для смесителя	шланг	0,52	6,74
10-174	Укрепление унитаза	прибор	0,63	8,15
10-175	Смена трубы излива на смесителе	шт.	0,25	3,24
10-176	Ремонт смесителя	шт.	0,6	7,76
10-177	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	1,15	14,86
10-178	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	0,47	6,07
10-179	Установка умывальника с креплением к стене болтами	прибор	1,25	16,16
10-180	Установка шарового крана диаметром до 20 мм	кран	0,5	14,48
10-181	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	0,6	15,52
10-182	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм	кран	0,6	15,52
10-183	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	0,7	9,05
10-184	Смена выпуска ванны	выпуск	0,86	11,14
10-185	Установка пьедестала под умывальник	пьедестал	1	12,95
10-186	Прочистка засора унитаза без снятия прибора	прибор	0,6	7,76
10-187	Прочистка засора сифона и выпуска	прибор	0,3	3,90
10-188	Установка импортного унитаза со снятием старого	прибор	2,7	34,90
10-189	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	прибор	1,3	16,80
10-190	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого	прибор	1,8	23,27
10-191	Установка импортной ванны со снятием старой	прибор	5,03	65,03
10-192	Установка импортного бачка со снятием старого	прибор	1,09	14,10
10-193	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	3	38,79



10-194	Смена эллипсной резины	шт.	0,8	10,35
10-195	Закрытие или открытие задвижки в колодце, диаметром 50мм	задвижка	0,44	8,65
	80мм	задвижка	0,49	9,63
	100мм	задвижка	0,53	10,40
10-196	Прочистка трубопровода дворовой канализации диаметром 150мм	м	0,5	8,27
	200мм	м	0,7	11,59
	300мм	м	0,96	12,40
10-197	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластмассовые	м	1,14	14,74
	Установка полиэтиленовых фасонных частей на резьбовых соединениях:			
10-198	муфта переходная, соединительная, переход, диаметр трубопровода до 63мм	шт.	0,9	11,63
10-199	угольник (отвод, угол поворота), диаметр трубопровода до 63мм	шт.	1	12,95
10-200	тройник, диаметр трубопровода до 63мм	шт.	1,18	15,26
10-201	седелка, диаметр трубопровода до 110мм	шт.	1,9	24,56
<b>11. Центральное отопление</b>				
11-202	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	0,56	7,24
11-203	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	1,15	14,86
11-204	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	1,9	24,56
11-205	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор	0,17	2,21
11-206	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм	сгон	0,37	4,79
11-207	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	сгон	0,6	7,76
11-208	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм	м.п.	0,97	12,55
11-209	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	м.п.	0,99	12,81
11-210	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм	м.п.	1,2	15,51
11-211	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм	шт.	1,07	13,84
11-212	Смена кронштейнов	шт.	0,26	3,35
11-213	Смена радиаторных пробок	шт.	0,31	4,00
11-214	Смена манометра или термометра	приборов	0,2	2,59
11-215	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций	секция	3,2	41,36
11-216	Добавление крайней секции к радиатору	секция	2,05	26,51
11-217	Снятие крайних секций радиатора	секция	1,51	19,51

11-218	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе	радиатор	1,91	24,70
11-219	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе	радиатор	2,45	31,67
11-220	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	радиатор	1,17	15,12
11-221	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе	радиатор	1,48	19,13
11-222	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм	м	0,31	4,00
11-223	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки	м	0,36	4,66
11-224	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	0,45	5,82
11-225	Установка микровоздушников на отопительных приборах	кран	0,41	5,29
11-226	Замена микровоздушников на отопительных приборах	кран	0,25	3,24
11-227	Смена отопительного прибора	прибор	2,34	30,25
11-228	Снятие водогрейных колонок	комплект	0,91	11,76
11-229	Установка водогрейных колонок	комплект	3,41	44,09