

## Прейскурант

цен от 22.06.2023 г. на платные услуги по заказам населения оказываемые участком «Жилфонд»

КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ»

№ п/п	Наименование работ	Ед. измер.	Нормы времени, чел.-час	Цена, руб. без НДС
<b>1. Полы</b>				
1-1	Перестилка чистых дощатых полов	м <sup>2</sup>	0,87	12,10
1-2	Смена деревянных плинтусов	м.п.	0,20	2,79
1-3	Смена покрытий из линолеума	м <sup>2</sup>	0,55	7,63
1-4	Заделка выбоин в цементных полах площадью свыше 0,25м <sup>2</sup> до 0,5м <sup>2</sup> в одном месте	место	0,64	9,26
1-5	Укладка ламинированных полов	м <sup>2</sup>	0,40	5,56
1-6	Устройство покрытия пола керамической плиткой (типа Гресс) на клею по цементной стяжке.	м <sup>2</sup>	1,03	13,60
1-7	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит в один слой площадью пола до 10м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0,128	1,78
1-8	Покрытие пола линолеумом со сваркой стыков	м <sup>2</sup>	0,23	3,24
1-9	Разборка покрытия полов из линолеума	м <sup>2</sup>	0,13	1,80
1-10	Устройство готового деревянного плинтуса	м <sup>2</sup>	0,08	1,12
1-11	Выравнивание ранее выполненной цементной стяжки или бетонного основания слоем полимерцементного раствора	м <sup>2</sup>	0,30	4,35
<b>2. Оконные работы</b>				
2-12	Установка подоконных досок	м.п.	0,30	4,21
2-13	Смена оконного блока, снятие старого и установка нового до 2 м <sup>2</sup>	блок	3,22	44,71
2-14	Герметизация мест примыкания оконных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0,14	1,94
2-15	Малый ремонт створчатых оконных переплётов со снятием створок	створка	0,64	8,89
2-16	Большой ремонт створчатых оконных переплётов	створка	2,32	32,23
2-17	Снятие деревянных подоконных досок в каменных стенах	шт.	0,23	3,24
2-18	Снятие оконных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей	коробка	3,80	52,77
<b>3. Дверные работы</b>				
3-19	Снятие дверных полотен	полотно	0,29	4,03
3-20	Смена наличников	м.п.	0,17	2,40
3-21	Герметизация мест примыкания дверных блоков к стенам полиуретановой пеной	м	0,14	1,94
3-22	Установка цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной	прибор	0,80	11,11
3-23	Смена цилиндрических замков (врезных или накладных) с фалевой ручкой или ключевиной	прибор	0,74	10,27
3-24	Снятие дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей с отбивкой штукатурки в откосах	коробка	4,10	56,95
3-25	Смена на месте бруска дверной коробки в каменных стенах	брусок	3,60	50,01

3-26	Смена дверного блока, снятие старого и установка нового	блок	2,80	38,88
3-27	Установка завёрток врезных оконных, защёлок дверных, петель	прибор 2 петли	0,37	5,14
3-28	Установка полотен наружных	полотно	1,00	14,00
3-29	Установка полотен внутренних межкомнатных	полотно	0,79	10,97
3-30	Смена сердцевины в замке	шт.	0,59	8,20
3-31	Малый ремонт на месте дверных полотен	полотно	1,34	18,75
<b>4. Штукатурные работы</b>				
4-32	Улучшенная штукатурка стен по камню цементно-известковым раствором	м <sup>2</sup>	0,71	9,38
4-33	Улучшенная штукатурка потолков по камню цементно-известковым раствором	м <sup>2</sup>	0,66	8,80
4-34	Оштукатуривание откосов цементно-известковым раствором	м <sup>2</sup>	2,23	29,47
4-35	Обшивка стен облицовочным материалом «Сайдинг»	м <sup>2</sup>	2,20	30,57
4-36	Ремонт штукатурки потолков по камню цементно-известковым раствором площадью до 1 м <sup>2</sup> в одном месте	м <sup>2</sup>	1,95	25,99
4-37	Ремонт штукатурки откосов по камню	м <sup>2</sup>	2,70	35,69
4-38	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами с устройством каркаса	м <sup>2</sup>	0,59	8,20
4-39	Отделка деревянных стен гипсовыми обшивочными листами или древесно-волокнистыми плитами без устройства каркаса	м <sup>2</sup>	0,25	3,50
4-40	Подшивка деревянных потолков фанерой, древесно – стружечными или льнококровыми плитами с устройством каркаса	м <sup>2</sup>	1,10	15,28
4-41	Отбивка штукатурки с каменных стен и потолков	м <sup>2</sup>	0,35	4,86
4-42	Ремонт штукатурки стен по камню цементно-известковым раствором площадью до 1м <sup>2</sup> в одном месте	м <sup>2</sup>	1,76	23,26
4-43	Отделка фасадов зданий защитно-отделочным составом тонкодисперсным вручную с нанесением фактуры, с лесов	м <sup>2</sup>	0,32	4,22
4-44	Установка уголка при оштукатуривании откосов	м	0,28	3,74
<b>5. Облицовочные работы</b>				
5-45	Облицовка стен по камню керамическими плитками без установки карнизных и плинтусных плиток	м <sup>2</sup>	1,71	24,75
<b>6. Малярные работы</b>				
6-46	Шпатлевка поверхности потолка по бетону	м <sup>2</sup>	0,42	5,56
6-47	Шпатлёвка потолка, стен с использованием малярной сетки			
	- стен	м <sup>2</sup>	0,35	4,65
	- потолков	м <sup>2</sup>	0,48	6,36
6-48	Водоземulsionная окраска потолков	м <sup>2</sup>	0,49	6,51
6-49	Снятие водоземulsionных красок с потолков и стен	м <sup>2</sup>	0,29	3,84
6-50	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м <sup>2</sup>	0,50	6,64
6-51	Улучшенная масляная окраска полов	м <sup>2</sup>	0,49	6,51
6-52	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов	м <sup>2</sup>	0,90	11,66
6-53	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов	м <sup>2</sup>	1,36	17,40
6-54	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м <sup>2</sup>	0,57	7,55

6-55	Улучшенная масляная окраска заполнений дверных проемов с расчисткой старой краски до 10%	м <sup>2</sup>	0,42	5,56
6-56	Масляная окраска стальных труб за 2 раза	м <sup>2</sup>	0,61	8,09
6-57	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 1 раз	м <sup>2</sup>	0,36	4,75
6-58	Масляная окраска санитарно-технических и отопительных приборов за 2 раз	м <sup>2</sup>	0,52	6,89
6-59	Окраска поверхностей известковыми составами	м <sup>2</sup>	0,18	2,32
6-60	Шпатлёвка бетонных стен без окраски	м <sup>2</sup>	0,31	4,10
6-61	Водоземлюсионная окраска стен	м <sup>2</sup>	0,40	5,31
6-62	Улучшенная масляная окраска стен по дереву	м <sup>2</sup>	0,57	7,55
6-63	Улучшенная масляная окраска заполнений оконных проёмов с расчисткой старой краски до 35%	м <sup>2</sup>	0,75	9,95
6-64	Улучшенная масляная окраска полов с расчисткой старой краски до 10%	м <sup>2</sup>	0,22	2,90
6-65	Улучшенная масляная краска полов с расчисткой старой краски до 35%	м <sup>2</sup>	0,30	3,98
6-66	Обшивка стен гипсокартоном	м <sup>2</sup>	0,57	7,54
<b>7. Стекольные работы</b>				
7-67	Остекление деревянных оконных переплетов и деревянных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла до 0,5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0,43	5,98
7-68	Остекление деревянных оконных переплетов и деревянных полотен стеклом 4-6 мм при площади стекла свыше 0,5 м <sup>2</sup> до 1 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0,38	5,28
7-69	Удаление битых стёкол из деревянных переплётов при площади стекла свыше 0,5м2 до 1,0м2	м <sup>2</sup>	0,29	4,03
7-70	Удаление битых стёкол из деревянных переплётов при площади стекла свыше 0,25м2 до 0,5м2	м <sup>2</sup>	0,42	5,83
7-71	Остекление оконного переплёта стеклом 4мм на готовых штапиках при площади стекла свыше 1м2 до 1,5м2	м <sup>2</sup>	0,35	4,86
<b>8.Обойные работы</b>				
8-72	Оклейка стен тисненными или плотными обоями	м <sup>2</sup>	0,28	3,72
8-73	Снятие обоев	м <sup>2</sup>	0,09	1,19
8-74	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клею	м.п.	0,11	1,46
8-75	Снятие старой известковой или меловой краски	м <sup>2</sup>	0,02	0,27
8-76	Смена на стенах высококачественных обоев	м <sup>2</sup>	0,57	7,55
8-77	Оклейка стен простыми обоями	м <sup>2</sup>	0,23	3,04
8-78	Разработка покрытий стен из керамической плитки	м <sup>2</sup>	0,26	3,78
8-79	Облицовка стен панелями МДФ и ПВХ	м <sup>2</sup>	1,42	19,72
8-80	Облицовка потолков панелями МДФ и ПВХ	м <sup>2</sup>	1,50	20,84
<b>9. Другие виды работ</b>				
9-81	Утепление балконов, лоджий	м <sup>2</sup>	1,78	24,72
9-82	Смена ветровых досок	м.п.	0,091	1,44
9-83	Смена конька	м.п.	0,088	1,38
9-84	Перекладка дымовых труб	м.п.	5,49	79,43
9-85	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	м <sup>2</sup>	1,41	20,40
9-86	Ремонт покрытия кровли из рулонных материалов	м <sup>2</sup>	0,42	6,56
9-87	Разборка кровли из асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	0,1	1,54
9-88	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	0,233	3,62
9-89	Устройства кровли из асбестоцементных листов	м <sup>2</sup>	0,117	1,80
9-90	Смена покрытия из рулонных материалов насухо	м <sup>2</sup>	0,195	3,05
9-91	Смена карнизных свесов в кровлях из рулонных материалов	м.п.	0,167	2,55
9-92	Прочистка горизонтального дымохода из кирпича	м	0,18	2,58
9-93	Прочистка вертикального дымохода из кирпича	м	0,0974	1,38

9-94	Кладка дымовых труб без оштукатуривания в один канал	м <sup>2</sup>	19,2	274,27
9-95	Прочистка вентиляционных каналов	м	0,235	3,59
9-96	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов, глубиной до 0,7м	м3	3,74	54,11
9-97	Устройство стяжек бетонных толщиной 20мм	м <sup>2</sup>	0,466	6,72
9-98	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5мм изменения толщины стяжки	м <sup>2</sup>	0,0063	0,09
9-99	Устройство ленточных фундаментов бутобетонных из бетона класса в7,5	м3	3,936	56,94
9-100	Приготовление цементных растворов вручную	м3	2,72	39,37
9-101	Кладка перегородок армированных толщиной в 1:4 кирпича при высоте этажа свыше 4м из кирпича керамического эффективного	м <sup>2</sup>	1,23	17,79
9-102	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3м	м	1,0829	15,04
9-103	Устройство армирующего слоя толщиной 3мм по пенополистирольным плитам на прямолинейных поверхностях с лесов	м <sup>2</sup>	0,41	5,42
9-104	Устройство защитно-отделочных штукатурок под окрашивание на прямолинейных поверхностях	м <sup>2</sup>	0,41	5,42
9-105	Окраска защитно-отделочных штукатурок вручную с лесов	м <sup>2</sup>	0,08	1,06
9-106	Устройство теплоизоляции на стенах пенополистирольными плитами с люлек			
	- прямолинейные поверхности	м <sup>2</sup>	0,44	5,81
	- криволинейные поверхности	м <sup>2</sup>	0,64	8,45
9-107	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями в бетонных стенах с люлек	шт	0,079	1,03
9-108	Сверление отверстий под дюбеля диаметром до 20мм в бетонных стенах и перекрытиях на глубину 200мм	отверстие	0,19	2,50
9-109	Кладка из газосиликатных блоков при высоте стен до 4м	м3	3,31	47,90
9-110	Установка и разборка лесов			
	- наружных инвентарных лесов высотой до 16м	м <sup>2</sup>	0,43	5,98
	- инвентарных лесов при высоте помещения до 6м	м <sup>2</sup>	0,49	6,81
	- деревянных неинвентарных лесов	м <sup>2</sup>	1,17	16,25
9-111	Заделка трещин, отверстий в каменных стенах с использованием пены монтажной			
	- трещины	м.п	0,24	3,33
	- отверстия площадью до 0,005м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0,08	1,12
	- отверстия площадью до 0,01м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0,10	1,38
	- отверстия площадью до 0,02м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	0,14	1,94
9-112	Перемещение строительных отходов из квартиры до лестничной клетки	м3	0,14	1,94
9-113	При спуске на 1 этаж строительных отходов добавлять	м3	0,05	0,70
9-114	Смена прямых звеньев водосточных труб			
	- с земли, лестниц или подмостерий	м	0,39	5,92
	- с люлек	м	0,94	14,26
9-115	Смена колен водосточных труб			
	- с земли, лестниц или подмостерий	шт.	0,68	10,32
	- с люлек	шт.	1,43	21,73
9-116	Смена отливов водосточных труб	шт.	0,56	8,52
9-117	Смена воронок водосточных труб			
	- с земли, лестниц или подмостерий	шт.	0,57	8,65

	- с люлек	шт.	1,27	19,26
9-118	Смена ухватов водосточных труб			
	- с земли, лестниц или подмостерий	шт.	0,23	3,49
	- с люлек	шт.	0,4	6,09
9-118/1	Услуги рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	час	1,00	16,37
9-119	Услуги по проверке на проходимость вентиляционных каналов	канал	0,33	5,02
<b>10. Водопровод и канализация.</b>				
10-120	Монтаж трубопроводов водоснабжения из металлопластиковых труб диаметром 15 мм и более	м	1,25	17,36
10-121	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из медных труб или металлопластиковых диаметром 15 мм и более	м	0,6	8,33
10-122	Смена пластмассовых канализационных труб	м	0,62	8,62
10-123	Смена вентилей на стояках водоснабжения	вентиль	0,82	11,39
10-124	Отключение воды по стояку (5эт.) спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение	стояк	0,5	6,95
10-125	Слитие стояка холодной воды	стояк	0,5	6,95
10-126	Слитие стояка горячей воды	стояк	0,6	8,33
10-127	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	1,37	19,04
10-128	Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	1,89	26,25
10-129	Смена сиденья к унитазу	шт.	0,69	9,59
10-130	Смена манжеты к унитазу	шт.	0,8	11,11
10-131	Смена смывной трубы с манжетой	шт.	0,98	13,60
10-132	Смена держки к смывному бачку	шт.	0,43	5,98
10-133	Смена сифона к санитарному прибору	шт.	0,72	9,98
10-134	Смена кронштейнов под санитарные приборы	шт.	0,35	4,86
10-135	Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин	шт.	1,1	15,28
10-136	Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин	шт.	1,8	24,99
10-137	Смена водоразборных кранов	шт.	0,33	4,58
10-138	Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана	прибор	0,85	11,81
10-139	Снятие смывной трубы	прибор	0,53	7,38
10-140	Снятие умывальника, мойки или раковины	прибор	0,72	9,98
10-141	Прочистка трубопроводов внутренней канализации	м	0,27	7,34
10-142	Смена прокладки для водоразборных кранов, душа, бачка унитаза с учетом сборки и разборки оборудования	шт.	0,42	5,83

10-143	Установка приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	3,3	45,46
10-144	Смена приборов учета воды и фильтров к ним	прибор	0,54	7,49
10-145	Смена сифона в ванной	шт.	0,81	11,24
10-146	Замена гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	0,33	4,58
10-147	Установка гибкой подводки к санитарному прибору	шт.	0,36	4,99
10-148	Замена душевой кабины и поддона	шт.	9,1	118,19
10-149	Установка душевой кабины и поддона	прибор	8	103,88
10-150	Установка тумбы под мойку	шт.	1,6	22,21
10-151	Смена шланга ПВХ для смесителя	шланг	0,52	7,24
10-152	Укрепление унитаза	прибор	0,63	8,75
10-153	Смена трубы излива на смесителе	шт.	0,25	3,47
10-154	Ремонт смесителя	шт.	0,6	8,33

10-155	Установка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	1,15	15,97
10-156	Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах	фильтр	0,47	6,52
10-157	Установка умывальника с креплением к стене болтами	прибор	1,25	17,36
10-158	Установка шарового крана диаметром до 20 мм	кран	0,5	14,97
10-159	Установка шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	0,6	16,25
10-160	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм	кран	0,6	16,25
10-161	Смена водоразборного шарового крана диаметром свыше 20 мм до 50 мм	кран	0,7	9,74
10-162	Смена выпуска ванны	выпуск	0,86	11,94
10-163	Установка пьедестала под умывальник	пьедестал	1	13,89
10-164	Прочистка засора унитаза без снятия прибора	прибор	0,6	8,33
10-165	Прочистка засора сифона и выпуска	прибор	0,3	4,21
10-166	Установка импортного унитаза со снятием старого	прибор	2,7	37,52
10-167	Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого	прибор	1,3	18,06
10-168	Установка импортного смесителя в кухне со снятием старого	прибор	1,8	24,99
10-169	Установка импортной ванны со снятием старой	прибор	5,03	69,88
10-170	Установка импортного бачка со снятием старого	прибор	1,09	15,15
10-171	Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации	прибор	3	41,67
10-172	Смена эллипсной резины	шт.	0,8	11,11
10-173	Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластмассовые	м	1,14	15,83
	Установка полиэтиленовых фасонных частей на резьбовых соединениях:			
10-174	муфта переходная, соединительная, переход, диаметр трубопровода до 63мм	шт.	0,9	12,50
10-175	угольник (отвод, угол поворота), диаметр трубопровода до 63мм	шт.	1	13,89
10-176	Нарезка внешней резьбы на трубах, диаметром до:			
	- 25 мм	конец	0,15	3,04
	- 32 мм		0,21	4,27
- 50 мм	0,33		6,70	
<b>11. Центральное отопление</b>				
11-176/1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	0,56	7,77
11-177	Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	1,15	15,97
11-178	Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов	радиатор	1,9	26,38
11-179	Проверка на прогрев отопительных радиаторов с регулировкой	прибор	0,17	2,36

11-180	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм	сгон	0,37	5,14
11-181	Смена сгонов у трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	сгон	0,6	8,33
11-182	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром до 25 мм	м.п.	0,97	13,46
11-183	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром свыше 25 мм до 40 мм	м.п.	0,99	13,75



11-184	Смена отдельных участков трубопроводов диаметром 50 мм	м.п.	1,2	16,68
11-185	Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилях или обратных клапанов диаметром до 50 мм	шт.	1,07	14,86
11-186	Смена кронштейнов	шт.	0,26	3,59
11-187	Смена радиаторных пробок	шт.	0,31	4,29
11-188	Смена манометра или термометра	приборов	0,2	2,79
11-189	Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций	секция	3,2	44,46
11-190	Добавление крайней секции к радиатору	секция	2,05	28,46
11-191	Снятие крайних секций радиатора	секция	1,51	20,98
11-192	Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе	радиатор	1,91	26,53
11-193	Прочистка и промывка радиаторов на месте свыше 7 секций в группе	радиатор	2,45	34,03
11-194	Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе	радиатор	1,17	16,25
11-195	Отсоединение и снятие с места радиатора свыше 7 секций в группе	радиатор	1,48	20,55
11-196	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32 мм	м	0,31	4,29
11-197	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при помощи сварки	м	0,36	4,99
11-198	Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	м	0,45	6,26
11-199	Установка микровоздушников на отопительных приборах	кран	0,41	5,69
11-200	Замена микровоздушников на отопительных приборах	кран	0,25	3,47
11-201	Смена отопительного прибора	прибор	2,34	32,50
11-202	Снятие водогрейных колонок	комплект	0,91	12,64
11-203	Установка водогрейных колонок	комплект	3,41	47,36